

Среднечастотный вибропогружатель 30Н1А на строительных работах в г. Новосибирск, Россия



Крупная сибирская строительная компания «Дискус Плюс» из г. Новосибирска приобрела вибропогружатель **30Н1А** для реализации проектов в сфере жилищного строительства по возведению новых высотных зданий для жителей города.

Вибропогружатель со средней рабочей частотой типа 30Н1А был выбран для погружения обсадных колонн длиной 10 м с диаметром 430 мм и толщиной стенки 10 мм.

Трудности работ в этом районе заключаются в необходимости эксплуатации оборудования в условиях суровой зимы, когда температура воздуха опускается до -40°C .

Вибропогружатель **30Н1А** оснащён энергетической установкой **PTC 450CAT**, специально модифицированной так же для работы с гидравлическим молотом **BSP CX85**.

Гидравлический молот CX85 так же обеспечивает погружение бетонных свай 300 x 300 мм, но не может производить их извлечение - эти работы осуществляются вибропогружателем 30Н1А со специальным зажимным наголовником для ж/б свай **Multigrip 3 x 40 т**.

Вибропогружатель смонтирован в свободном подвесе на стреле гусеничного крана.

