

Вибропогружатель 1PHFC устанавливает армокаркасы для будущих свай С.Ф.А. в Эстонии



Эстонская строительная компания Fort Ethius, г. Таллин, реализует проект по погружению армированных каркасов диаметром 600 мм при создании несущих свай.

Процесс погружения осуществляется в не загустевшую бетонную смесь с помощью вибропогружателя **PTC 1PHFC**, который смонтирован на гидравлическом экскаваторе ENTECO E8018, мощностью 18 тонн.

Создание свай происходит по методу С.Ф.А., непрерывного шнекового бурения.

Вибропогружатель **PTC 1PHFC** оснащен зажимным наголовником **AGRIPLEX 22 т**.

Вибропогружатель смонтирован на рукояти стрелы экскаватора и обеспечивается энергоснабжением от гидравлического контура машины. Поворотный механизм крепления обеспечивает вращение вибропогружателя на рукояти.

Текущий объем работ: 600 свай С.Ф.А.

