



# Вибропогружатель 50HD на работах в порту г. Актау, Казахстан



Казахско-турецкая строительная компания НАУТЕК производит работы по расширению порта г. Актау: производится погружение шпунтовых свай типа Ларссен 606 на глубину 14-16 метров.

Грунты: глина и мелкий щебень.

Время погружения одного профиля: ок. 15 мин.

Вибропогружатель 50HD смонтирован в свободном подвесе на стреле гусеничного крана марки NCK 75 грузоподъемностью 66 т.

